

Költségvetés neve:

Játékvár_Óvoda_karbantartás

Leírás:

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának

Játékvár Óvodája

1062 Budapest, Lendvay utca 24.

2024. évi karbantartási munkák

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 539 789 HUF	7 467 954 HUF
1.1 Tartalékkeret mértéke	10%		1 400 774 HUF
2.1 ÁFA vetítési alap			15 408 517 HUF
2.2 ÁFA	27%		4 160 300 HUF
3 A munka ára (HUF)			19 568 817 HUF


"RADIÁN" ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ,
SZERVEZŐ, ÜZEMELTETŐ KFT.

2143 Kistarcsa, Mária utca 36

Adószám: 10547030-2-13

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.	Felvonulási létesítmények	2 400 HUF	562 176 HUF
2.	Víztelenítés		
3.	Zsaluzás és állványozás		
4.	Költségtérítések	275 HUF	95 376 HUF
5.	Irtás, föld- és sziklamunka	157 386 HUF	140 050 HUF
6.	Szivárgó építés, alagsóvezés		
7.	Sikalapozás		
8.	Helyszíni beton és vasbeton munkák		
9.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése		
10.	Falazás és egyéb kőműves munkák		
11.	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése		
12.	Ácsmunka		
13.	Vakolás és rabicolás		
14.	Égéstermék-elvezető berendezések		
15.	Cserépkályhák		
16.	Szárazépítés		
17.	Tetőfedés		
18.	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	3 145 184 HUF	3 467 262 HUF
19.	Bádogozás		
20.	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1 954 808 HUF	1 458 238 HUF
21.	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése		
22.	Üvegezés		
23.	Felületképzés	768 441 HUF	1 565 712 HUF
24.	Szigetelés		
25.	Árnyékolók beépítése		
26.	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése		
27.	Közmű csatornaépítés		
28.	Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése		
29.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése		
30.	Kőburkolat készítése		
31.	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése		
32.	Betonpálya burkolat készítése		
33.	Elektromos energiaellátás, villanszerelés	451 150 HUF	125 150 HUF
34.	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)		
35.	Megújuló energiahasznosító berendezések		
36.	Általános épületgépészeti szigetelés		
37.	Épületgépészeti csővezeték szerelése		
38.	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
39.	Szellőztető berendezések		
40.	Légkondicionáló berendezések		
41.	Takarítási munkák	60 145 HUF	53 990 HUF
42.	Konyhatechnológia		
43.	Emelő berendezések		
44.	Szabadtéri, szabadidő		
	Összesen (HUF)	6 539 789 HUF	7 467 954 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I-	KERET	46.	Épület belső helyiségeiben berendezések, bútorok ki-és visszapakolása munka kezdéskor ill. befejezéskor	96,00	smóra	25 HUF	5 856 HUF	2 400 HUF	562 176 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					2 400 HUF	562 176 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
IV-	KERET	1.	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, épületek műszeres kitűzése	1,00	mérnöknap	25 HUF	36 816 HUF	25 HUF	36 816 HUF
IV-	KERET	21.	Szakipari munkák elvégzése - épületvillamossági szakterületen	10,00	óra	25 HUF	5 856 HUF	250 HUF	58 560 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					275 HUF	95 376 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
V-	KERET	32.	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	16,00	m3	25 HUF	8 750 HUF	400 HUF	140 000 HUF
V-	KERET	49.	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	2,00	db	78 493 HUF	25 HUF	156 986 HUF	50 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					157 386 HUF	140 050 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XVIII-	KERET	279.	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	108,45	m ²	25 HUF	2 229 HUF	2 711 HUF	241 735 HUF
XVIII-	KERET	281.	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	127,42	m	25 HUF	1 672 HUF	3 186 HUF	213 046 HUF
XVIII-	KERET	317.	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhid felhordása egy rétegben, weber.col primer alapozó. Kód: G650 15	108,45	m ²	589 HUF	609 HUF	63 877 HUF	66 046 HUF
XVIII-	KERET	475.	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, köporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col gres csempe és burkolólap ragasztó, (C1TE), Kód: F620 + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, 01, Kód: 762120201CE	127,42	m	1 371 HUF	1 418 HUF	174 693 HUF	180 682 HUF
XVIII-	KERET	512.	Meglévő egyenetlen aljzat nagy szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban, MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325 MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110	108,45	m ²	8 231 HUF	8 508 HUF	892 652 HUF	922 693 HUF
XVIII-	KERET	526.	Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, oldószeres lakkal, MUREXIN LV 45 Univerzális alapozó PU lakkhoz MUREXIN PU 95 2K lakk, selyemmatt A+B komponens	94,48	m ²	3 038 HUF	3 141 HUF	287 030 HUF	296 762 HUF
XVIII-	KERET	599.	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivétele és pótlása, szegezett normál parketta burkolatból, 22 mm vastagságig, Csaphornys parketta, 300/350/400x45/55x22 mm, tölgy, Standard, Mátraparkett	50,00	db	1 226 HUF	1 268 HUF	61 300 HUF	63 400 HUF
XVIII-	KERET	609.	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, gépi csiszolással	94,48	m ²	1 346 HUF	1 391 HUF	127 170 HUF	131 422 HUF
XVIII-	KERET	610.	Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, régi vagy javított parketta burkolat felújítása, régi székléc bontás, új anyagból pótlás, Tölgy szegélyléc 32x20 mm	3,60	m	197 HUF	203 HUF	709 HUF	731 HUF
XVIII-	"K"	"K"	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20*60 cm közötti lapmérettel FAMINTÁS BURKOLATTAL (újraburkolt átadók mintájára) MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1203825 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	108,45	m ²	14 125 HUF	12 455 HUF	1 531 856 HUF	1 350 745 HUF
Munkanem összesen (HUF)								3 145 184 HUF	3 467 262 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XX-	KERET	202.	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalattpótlással, 2 m ² felett, vasalattpótlással	14,00	db	13 473 HUF	18 739 HUF	188 622 HUF	262 346 HUF
XX-	KERET	221.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, kilincs, cím és ajtóösszekötő, HOPPE Tokio 1710/RH/3346 átmenő csavarozású bejárati kilincs és cím, fehér	12,00	készlet	5 944 HUF	14 640 HUF	71 328 HUF	175 680 HUF
XX-	KERET	223.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, küszöb fém borítása	24,00	m	359 HUF	4 393 HUF	8 616 HUF	105 432 HUF
XX-	KERET	226.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, lengőajtó húzó fogantyú	2,00	db	41 136 HUF	4 393 HUF	82 272 HUF	8 786 HUF
XX-	KERET	228.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtólapon, lábazat és fogantyú körüli védőlemez, fém	28,00	db	2 152 HUF	4 393 HUF	60 256 HUF	123 004 HUF
XX-	KERET	232.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, kapukilincs	2,00	pár	13 030 HUF	7 027 HUF	26 060 HUF	14 054 HUF
XX-	KERET	236.	Ajtószerelvények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelvények, BOMMER csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel, 30/100	8,00	db	22 175 HUF	14 640 HUF	177 400 HUF	117 120 HUF
XX-	KERET	281.	Küszöbcserre küszöbsínnel, 10 cm vastag falban	24,00	m	1 771 HUF	8 784 HUF	42 504 HUF	210 816 HUF
XX-	"K"	"K"	Radiátor védőrács gyártása és beépítése meglévő szerkezet mintájára 150*80*30 cm névleges (!) mérettel. - meglévő rácsok leszerelése - új keretszerkezet készítése borovi fenyő anyagból lakkozva rejetett rögzítési pontokkal perforált HDF lemez beépítésével	5	db	259 550 HUF	88 200 HUF	1 297 750 HUF	441 000 HUF
Munkanem összesen (HUF)								1 954 808 HUF	1 458 238 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXIII-	KERET	179.	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	55,00	m2	840 HUF	1 229 HUF	46 200 HUF	67 595 HUF
XXIII-	KERET	193.	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	55,00	m2	840 HUF	1 171 HUF	46 200 HUF	64 405 HUF
XXIII-	KERET	200.	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománcpalackozóval, tagolt felületen, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	55,00	m2	796 HUF	1 639 HUF	43 780 HUF	90 145 HUF
XXIII-	KERET	286.	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	173,84	m2	25 HUF	1 639 HUF	4 346 HUF	284 924 HUF
XXIII-	KERET	304.	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen, Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz	173,84	m2	830 HUF	2 986 HUF	144 287 HUF	519 086 HUF
XXIII-	KERET	358.	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékel távolító pasztával, tagolatlan felületről, Remmers AGE - műanyag alapú festék és graffiti eltávolító. 1368	55,00	m2	2 355 HUF	2 928 HUF	129 525 HUF	161 040 HUF
XXIII-	KERET	363.	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen, Caparol Capalac Holz-Impragniergrund speciális favédő alapozó a fa szerkezetet roncsoló- és elszínező gombák ellen	55,00	m2	809 HUF	820 HUF	44 495 HUF	45 100 HUF
XXIII-	KERET	367.	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376	55,00	m2	3 803 HUF	1 581 HUF	209 165 HUF	86 955 HUF
XXIII-	KERET	369.	Fafelületek mázolásának előkészítő és rész munkái; faanyagpótlás kompozit masszából, Remmers Epoxi-Holzersatzmasse epoxi bázisú faanyag pótló massa, szürke, 3162	5,00	l	9 693 HUF	2 460 HUF	48 465 HUF	12 300 HUF
XXIII-	KERET	389.	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	173,84	m2	299 HUF	1 347 HUF	51 978 HUF	234 162 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					768 441 HUF	1 565 712 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XXXIII-	"K"	"K"	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, szükséges kábelzéssel, bontással, szükség szerint áthelyezéssel	10,00	db	45 115 HUF	12 515 HUF	451 150 HUF	125 150 HUF
			Munkanem összesen (HUF)					451 150 HUF	125 150 HUF

Előtag:	Tétel-azonosító:	Srsz.:	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
XLI-	KERET	6.	Festés előtt burkolatok takarásának készítése, Agró fólia, 0,20 mm	5,00	100 m2	8 622 HUF	2 225 HUF	43 110 HUF	11 125 HUF
XLI-	KERET	7.	Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkö-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat, Felmosás Flóraszept-es vízzel	1,00	100 m2	53 HUF	12 122 HUF	53 HUF	12 122 HUF
XLI-	KERET	11.	Festés előtt burkolatok takarásának készítése, Takarás készítése fóliával	5,00	100 m2	3 335 HUF	2 225 HUF	16 675 HUF	11 125 HUF
XLI-	KERET	12.	Festés után burkolatok takarásának felszedése	5,00	100 m2	25 HUF	1 347 HUF	125 HUF	6 735 HUF
XLI-	KERET	13.	Festés után beton padlózat tisztítása, Felmosás Flóraszept-es vízzel	1,00	100 m2	182 HUF	12 883 HUF	182 HUF	12 883 HUF
Munkanem összesen (HUF)								60 145 HUF	53 990 HUF